

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK A-8 POM. NR.3 WYKONANIE POSADZKI I MALOWANIA
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. NORWIDA 25
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 18.08.2022

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
BUDYNEK A-8 POM. MAGAZYNOWE NR. 3 - REMONT					
1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6.75*7.42	m ² m ²	 50.085	 50.085
				RAZEM	
2		Podkucie i wycięcie gumówką rur wystających z posadzki oraz elementów stalowych osadzonych w ścianach z zabetonowaniem otworów 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
3	KNR 13-25 0504-05	Demontaż szafki, skrzynki lub stojaka o ciężarze do 150 kg 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	
4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.1	m ² m ²	 50.085	 50.085
				RAZEM	
5	NNRNKB 202 1124-01	(z.VI) Podkłady betonowe grubości 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	
6	NNRNKB 202 1124-02	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 cm Krotność = 3 poz.5	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	
		Mnożnik obmiaru		*-1	-30.000
7	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	
8	KNR AT-33 0307-01	Powłoki z czystej żywicy Harz EP TE - dwie warstwy 30	m ² m ²	 30.000	 30.000
				RAZEM	
9	KNR 4-01 0706-01	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na ścianach 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	
10	KNR 4-01 0706-03	Wykonanie tynku zwykłego kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej w miejscach po zamurowanych przebiciach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m ² na stropach 15	szt. szt.	 15.000	 15.000
				RAZEM	
11	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe poz.1+poz.13	m ² m ²	 141.056	 141.056
				RAZEM	
12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.1	m ² m ²	 50.085	 50.085
				RAZEM	
13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (6.75+7.42)*2*3.21	m ² m ²	 90.971	 90.971
				RAZEM	
14	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 10	m m	 10.000	 10.000
				RAZEM	
15	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm 50	m m	 50.000	 50.000
				RAZEM	
16	KNR AT-12 0103-02	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym jednowarstwowym 75-01; System NIDA Ściana 100A75 (6.75+1.2)*3.21	m ² m ²	 25.520	 25.520
				RAZEM	
17	KNR 2-02 0815-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych poz.16*2	m ² m ²	 51.040	 51.040
				RAZEM	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.16*2	m ² m ²	51.040	
				RAZEM	51.040
19	KNR 4-01 0108-06 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
20		Opłata za utylizację 0.5	m ³ m ³	0.500	
				RAZEM	0.500
21	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych i drzwi 2.5*7+2*4	m ² m ²	25.500	
				RAZEM	25.500
22	KNR 2-02 1401-05	Szklenie ram drewnianych zdejmowanych pojedynczych szkłem płaskim okiennym ciągnionym 4-6 mm lub walcowanym wzorzystym 3,5-5 mm - powierzchnia szyby do 0.5 m2 1*1	m ² m ²	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 4-01 1209-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2 2.5*7	m ² m ²	17.500	
				RAZEM	17.500