

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK F-13 REMONT SCHODÓW NA SZCZYCIE OD STRONY ZACHODNIEJ
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL.CHEŁMOŃSKIEGO 37
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 2022-08-12

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
NAPRAWA SCHODÓW BUDYNEK F-13 NA SZCZYCIE OD STRONY ZACHODNIEJ					
1		SCHODY BUD-E 13			
1		Demontaż balustrad + montaż - balustrady wykonane są ze stali nierdzewnej i nie wymagają malowania 1 kpl= 5,7+4,9+1,94+2*3,0	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	Krotność = 2 (2.50+5.7+1.94+4.9+9*0.15)*1.94	m ²	31.797	
				RAZEM	31.797
3	KNR 4-01	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.1	0535-07	(5.7+4.9+1.94)*0.35	m ²	4.389	
				RAZEM	4.389
4	KNR 9-27	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie	m ²		
d.1	0101-03	poz.2	m ²	31.797	
				RAZEM	31.797
5	KNR 4-01	Odbicie tynków zewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 i cokolika	m ²		
d.1	0701-03	analogia	m ²	6.206	
		(2.5*1.3+5.7+4.9+2*1.94)*0.35		RAZEM	6.206
6	KNR 9-27	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie	m ²		
d.1	0101-03	poz.5	m ²	6.206	
				RAZEM	6.206
7		Demontaż i montaż wycieraczki	szt		
d.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-02	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
d.1	0903-01	poz.5	m ²	6.206	
				RAZEM	6.206
9	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod tynki mozaikowe - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	poz.5	m ²	6.206	
				RAZEM	6.206
10	KNR AT-31	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach zewnętrznych	m ²		
d.1	0505-03	poz.5/0.35*0.25	m ²	4.433	
				RAZEM	4.433
11	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2 poz.2	m ²	31.797	
				RAZEM	31.797
12	KNR 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej	m ²		
d.1	0506-02	poz.3	m ²	4.389	
				RAZEM	4.389
13	KNR 9-27	Wykonanie warstwy wyrównawczej podłoża o grubości do 10 mm	m ²		
d.1	0102-06	poz.2	m ²	31.797	
				RAZEM	31.797
14	KNR 9-27	Warstwa wyrównawcza - za każde następne 10 mm nierówności podłoża	m ²		
d.1	0102-07	poz.2	m ²	31.797	
				RAZEM	31.797
15	KNR AT-27	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
d.1	0202-01	poz.2	m ²	31.797	
				RAZEM	31.797
16	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m ²		
d.1	1118-09	(5.7+1.94+4.9)*1.95	m ²	24.453	
				RAZEM	24.453
17	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m		
d.1	0303-05	9*1.94	m	17.460	
				RAZEM	17.460
18	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 30x30 cm	m		
d.1	0301-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8*1.94	m	15.520	
				RAZEM	15.520
19	KNR 2-02 d.1 1105-03	Cokoliki z płytek ceramicznych podłogowych terakotowych 100x100 mm	m		
		poz.5/0.35	m	17.731	
				RAZEM	17.731
20	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m ² - BRZEG PŁYTY PODESTU I SCHODÓW (2.5*1.3+5.7+4.9+1.94)*0.3	m ²		
			m ²	4.737	
				RAZEM	4.737
21	KNR 2-02 d.1 0903-01	Tynki zewnętrzne zwykłe doborowe kat. IV na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie	m ²		
		poz.20	m ²	4.737	
				RAZEM	4.737
22	KNR AT-31 d.1 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy -wykonany ręcznie na ścianach zewnętrznych	m ²		
		poz.21	m ²	4.737	
				RAZEM	4.737
23	KNR 4-01 d.1 0108-06 0108-08	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III	m ³		
		poz.2*0.03+poz.5*0.03	m ³	1.140	
				RAZEM	1.140
24		Opłata za utylizację	m ³		
d.1		poz.23	m ³	1.140	
				RAZEM	1.140