
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233223-8 Wymiana nawierzchni drogowej
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45442100-8 Roboty malarskie
45262522-6 Roboty murarskie
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja barier architektonicznych - wejście do budynku A1
ADRES INWESTYCJI : ul. M. Skłodowskiej-Curie 42 we Wrocławiu
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Cypriala Kamila Norwida 25, 50-375 Wrocław
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : ogólnobudowlana

DATA OPRACOWANIA : 2022-05-30

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2022-05-30

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Likwidacja barier architektonicznych - wejście do budynku A1 od strony ul. Marii Skłodowskiej-Curie 42					
1	45233223-8	Roboty zewnętrzne - kod CPV: 45233223-8			
d.1	1 KNR 2-31 0805-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wysokości 8 cm na podsypce piaskowej - analogia 3,0*2,4	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
d.1	2 KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm poz.1	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
d.1	3 KNR 2-02 1915-03	Betonowanie belek, podciągów, wieńców - ręczne układanie betonu, nadlewka na ścianach studzienki doswietlającej 0,15*0,25*2,0	m ³ m ³	0,075	
				RAZEM	0,075
d.1	4 KNR 2-03 0209-07	Osadzenie w betonie części stalowych o masie 20.0 kg 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	5 Analiza indywidualna	Dostawa i montaż kraty do obuwia zgrzewanej z cynkowanych stalowych płaskowników 30x2 mm, 900x300 mm 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.1	6 KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.1	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
d.1	7 KNR 2-31 0105-01	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu poz.1	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
d.1	8 NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² poz.1	m ² m ²	7,200	
				RAZEM	7,200
2	45111300-1	Roboty wewnętrzne przygotowawcze i rozbiórkowe - kod CPV: 45111300-1			
d.2	9 KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2,5*7,0<obmiar CAD>	m ² m ²	17,500	
				RAZEM	17,500
d.2	10 KNR-W 2-02 1208-03	Pochwyt na wspornikach - tylko R+S (rozbiórka) 2,6	m m	2,600	
				RAZEM	2,600
d.2	11 KNR 4-01 0354-06	Wykucie z muru obudowy rozdzielnic elektrycznej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
d.2	12 KNR 19-01 1004-03	Wymiana płycin skrzydeł drzwiowych z desek gr. 34 mm z rozbieraniem skrzydeł - tylko R+S (rozbiórka istniejących skrzydeł) 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
d.2	13 KNR 0-21 4001-01	Konstrukcje szkieletowe - słupy ścian zewnętrznych i wewnętrznych o szer. do 90 mm - zabezpieczenie tymczasowe otworu drzwiowego po demontażu skrzydeł drzwiowych 1,85*2,3+0,005<korekta obmiaru>	m ² ściany m ² ściany	4,260	
				RAZEM	4,260
d.2	14 KNR 0-21 4004-06	Poszycie ścian szkieletowych z płyt wiórowych - zabezpieczenie tymczasowe otworu drzwiowego po demontażu skrzydeł drzwiowych poz.13	m ² m ²	4,260	
				RAZEM	4,260
d.2	15 KNR 4-01 0426-02	Rozebranie obicia ścian drewnianych z desek nieotynkowanych na styk - analogia demontaż zabezpieczenia tymczasowego otworu drzwiowego po demontażu skrzydeł drzwiowych poz.13	m ² m ²	4,260	
				RAZEM	4,260
3	45421000-4	Przebudowa skrzydeł drzwi wejściowych - kod CPV: 45421000-4			
d.3	16 Analiza indywidualna	Dostawa i montaż kompletu stolarki drzwiowej drewnianej - skrzydła drzwiowe usługa indywidualna stolarska 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	45410000-4	Roboty remontowe murarskie i uzupełnienia tynków wewnętrznych - kod CPV: 45410000-4			
d.4	17 KNR-W 4-01 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 0,65*0,30*0,18+0,005<korekta obmiaru>	m ³ m ³	0,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	0,040
18	KNR 4-03 d.4 1004-02	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach betonowych o długości przebicia do 10 cm - śr. rury do 40 mm	otw. otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
19	KNR 4-03 d.4 1001-05	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNKRB 5 d.4 0902-01	Zaprawienie bruzd o szer.do 2.5 cm	m m	1,500	
				RAZEM	1,500
21	KNKRB 5 d.4 0902-02	Zaprawienie bruzd o szer.do 5 cm	m m	0,500	
		poz.19-poz.20			
				RAZEM	0,500
22	KNR 0-17 d.4 2608-03	Przygotowanie podłoża pod tynki - gruntowanie preparatem wzmacniającym jednokrotnie, ściany wewnętrzne	m ² m ²	0,200	
		0,65*0,3+0,005<korekta obmiaru>			
				RAZEM	0,200
23	KNR-W 4-01 d.4 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat.III z zaprawy cem.-wap. o powierzchni 0.26-0.5 m2 na podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
24	KNR-W 4-01 d.4 1204-08 z.sz. 2.3.	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - klatki schodowe	m ² m ² m ² m ²	7,020 6,970 1,140 5,400	
		(1,55+2,56+0,74+1,0)*1,2<lamperia na ścianie od strony platformy - obmiar CAD>			
		(1,55+2,56+0,8+0,9)*1,2<lamperia na ścianie po stronie przeciwnej - obmiar CAD>-0,002<korekta obmiaru>			
		(0,25+0,7)*1,2<lamperia przy drzwiach>			
		4,5*1,2<lamperia przy rozdzielnicy RG>			
				RAZEM	20,530
5	45442100-8	Roboty malarskie - kod CPV: 45442100-8			
25	KNR 2-02 d.5 1505-05	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - z gruntowaniem	m ² m ²	20,530	
		poz.24			
				RAZEM	20,530
6	45262522-6	Roboty montażowe - elementy wyposażenia instalacyjnego - kod CPV: 45262522-6			
26	Analiza indywidualna d.6	Dostawa i montaż obudowy rozdzielnicy elektrycznej. Montaż aparatury z demontażu. Sprawdzenie poprawności połączeń i działania obwodów.	kpl. kpl.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
7	45310000-3	Zasilanie obwodów użytkowych z rozdzielnicy Rg - kod CPV: 45310000-3			
27	KNNR 5 d.7 0407-03	Wyłącznik różnicowo-nadprądowy B10 30mA typ A	szt. szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
28	KNR 5-08 d.7 0109-02	Rury winidurkowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 23mm podłoże betonowe)	m m	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000
29	KNR 5-08 d.7 0207-01	Przewody YDY 3x1,5 mm2 wciągane do rur	m m	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000
30	KNR 5-08 d.7 0207-01	Przewody Lgy 4 mm2 wciągane do rur	m m	6,000	
		6			
				RAZEM	6,000
31	KNR 5-08 d.7 0214-01	Przewody YDY 3x1,5 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m m	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000
32	KNR 5-08 d.7 0214-01	Przewody Lgy 4 mm2 układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo	m m	5,000	
		5			
				RAZEM	5,000
33	KNR 4-03 d.7 1203-01	Pomiar rezystancji izolacji przewodu	odc. odc.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-03 d.7 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 1	pomiar. pomiar.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	45450000-6	Roboty wykończeniowe - dostawa, montaż i rozruch platformy dla osób niepełnosprawnych - kod CPV: 45450000-6			
35	Analiza indywidualna	Dostawa, montaż i podłączenie do instalacji elektrycznej, przyściennej platformy dla wózków inwalidzkich wraz z przyciskami sterującymi - w zakresie usługi również przygotowanie dokumentacji techniczno-ruchowej oraz współpraca przy odbiorze UDT 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000