

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK E-12-E-13 ŁĄCZNIK REMONT SCHODÓW
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL.CHEŁMOŃSKIEGO 38 C I D
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 2022-07-26

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
NAPRAWA SCHODÓW POMIĘDZY BUDYNKAMI E-13 , E-12 ŁĄCZNIK					
1		SCHODY BUD-E-12 (ŁĄCZNIK)			
1		Demontaż balustrad, wymiana konsol mocujących (odcięcie i przyspawanie nowych) piaskowanie , malowanie , montaż	kpl.		
d.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.1	0211-01	Krotność = 3 (28+15)/2*0.4*(0.34+0.14)*11+4.785	m ²	50.193	
				RAZEM	50.193
3	KNR 9-27	Ręczne oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie gładkie	m ²		
d.1	0101-03	poz.2	m ²	50.193	
				RAZEM	50.193
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1	202 1134-01	Krotność = 2 poz.2	m ²	50.193	
				RAZEM	50.193
5	KNR 9-27	Tynkowanie wyrównujące podłoże o nierównościach do 10 mm	m ²		
d.1	0102-06	poz.2	m ²	50.193	
				RAZEM	50.193
6	KNR 9-27	Tynkowanie wyrównujące podłoże - za każde następne 10 mm nierówności podłoża	m ²		
d.1	0102-07	45.408	m ²	45.408	
				RAZEM	45.408
7	KNR AT-27	Izolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
d.1	0202-01	45.408+4.785	m ²	50.193	
				RAZEM	50.193
8	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni naturalnych(granit) prostokątnych (o różnej wielkości) układanych we wzory i dopasowanych do siebie wymiarami na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pozioma część stopnia o szerokości do 35 cm . Robocizna liczona w mb -	m		
d.1	0302-01	(28+15)*0.4/2*11	m	94.600	
				RAZEM	94.600
9	KNR AT-23	Cokoliki z granitu 1,4 o wys. 10 cm na zaprawie grubowarstwowej o grubości 15 mm z przycinaniem	m		
d.1	0309-01	1.4	m	1.400	
				RAZEM	1.400
10	KNR AT-23	Okładziny stopni z kształtek z kamieni naturalnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm . Dodatek do robocizny 40% za cięcie kamienia na paski o szerokości 15 cm	m		
d.1	0303-05	(28+15)*0.4/2*11	m	94.600	
				RAZEM	94.600
11	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m ²		
d.1	0701-02	14*0.3	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
12	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami " - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1	202 1134-02	14*0.3	m ²	4.200	
				RAZEM	4.200
13	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obmurowanych końcach belek stropowych	szt.		
d.1	0707-02	14*0.3	szt.	4.200	
				RAZEM	4.200
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi elewacji - tynki gładkie	m ²		
d.1	1204-03	14*0.3+10	m ²	14.200	
				RAZEM	14.200
15	KNR 4-01	Wywóz odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość 15 km grunt.kat. III	m ³		
d.1	0108-06	(45.408+4.785)*0.06	m ³	3.012	
	0108-08			RAZEM	3.012
16		Opłata za utylizację	m ³		
d.1		(45.408+4.785)*0.06	m ³	3.012	
				RAZEM	3.012