

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : REMONT DS „RAJ” ZGODNIE Z PLANEM REMONTÓW NA ROK 2020.
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. PAUTSCHA 5/7
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 2020-06-09

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
RAJ WYCENA PRAC PLAN REMONTÓW NA ROK 2020					
1		HOTEL			
1.1		POKÓJ 1			
1		Wynoszenie mebli	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR 2-02	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
d.1.1	0925-01	2.95*4.62+1.64*1.65+2.04*1.15	m ²	18.681	
				RAZEM	18.681
3	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.1.1	202 1134-01	poz.2	m ²	18.681	
				RAZEM	18.681
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.1.1	202 1134-02	(2.95+4.62)*2.5*2+(1.64+1.65)*2*0.2+(2.04+1.15)*2*1.0	m ²	45.546	
				RAZEM	45.546
5	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.1	0815-05	poz.2	m ²	18.681	
				RAZEM	18.681
6	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.1.1	0815-04	poz.4	m ²	45.546	
				RAZEM	45.546
7	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.1.1	1204-01	poz.2	m ²	18.681	
				RAZEM	18.681
8	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.1.1	1204-02	poz.4	m ²	45.546	
				RAZEM	45.546
9	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.1.1	1215-08	poz.2	m ²	18.681	
				RAZEM	18.681
10		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna	kpl.		
d.1.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2		POKÓJ 2 AB			
11		Wynoszenie mebli	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-02	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
d.2	0925-01	6.74*3.01*2+1.85*2.55+2.55*3.24+1.45*1.41+0.95*1.44+2.45*0.85	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
13	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.2	202 1134-01	poz.12	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
14	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.2	202 1134-02	(6.74+3.01)*2*2*2.5+(1.85+2.55)*2*2.5+(1.45+1.41+0.95+1.44)*2*0.2+(2.55+3.24)*2*1.0+(2.45+0.85)*2*2.5	m ²	149.680	
				RAZEM	149.680
15	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-05	poz.12	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
16	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.2	0815-04	poz.14	m ²	149.680	
				RAZEM	149.680
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	poz.12	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
18	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.14	m ²	149.680	
				RAZEM	149.680
19	KNR 4-01 d.2 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.12	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
20		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna	kpl.		
d.2		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		POKÓJ 3 AB			
21		Wynoszenie mebli	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-02 d.3 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
		6.24*3.01*2+1.85*2.55+2.55*3.24+1.45*1.41+0.95*1.44+2.45*0.85	m ²	56.039	
				RAZEM	56.039
23	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.22	m ²	56.039	
				RAZEM	56.039
24	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(6.24+3.01)*2*2*2.5+(1.85+2.55)*2*2.5+(1.45+1.41+0.95+1.44)*2*0.2+(2.55+3.24)*2*1.0+(2.45+0.95)*2*2.5	m ²	145.180	
				RAZEM	145.180
25	KNR 2-02 d.3 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.22	m ²	56.039	
				RAZEM	56.039
26	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.24	m ²	145.180	
				RAZEM	145.180
27	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.22	m ²	56.039	
				RAZEM	56.039
28	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.24	m ²	145.180	
				RAZEM	145.180
29	KNR 4-01 d.3 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.22	m ²	56.039	
				RAZEM	56.039
30		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna	kpl.		
d.3		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		POKÓJ 4			
31		Wynoszenie mebli	kpl.		
d.4		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
32	KNR 2-02 d.4 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
		3.01*3.51+2.15*1.15+2.05*1.64	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
33	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.32	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
34	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3.01+3.51+2.15+1.15)*2*2.5+(2.05+1.64)*0.2*2	m ²	50.576	
				RAZEM	50.576
35	KNR 2-02 d.4 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.32	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
36	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.34	m ²	50.576	
				RAZEM	50.576
37	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.32	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
38	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.34	m ²	50.576	
				RAZEM	50.576
39	KNR 4-01 d.4 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.32	m ²	16.400	
				RAZEM	16.400
40	d.4	Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5		POKÓJ 5			
41	d.5	Wynoszenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 d.5 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
		3.01*3.20+2.14*1.25+2.05*1.54	m ²	15.464	
				RAZEM	15.464
43	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.42	m ²	15.464	
				RAZEM	15.464
44	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3.01+3.20+2.14+1.25)*2*2.5+(2.05+1.54)*0.2*2	m ²	49.436	
				RAZEM	49.436
45	KNR 2-02 d.5 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.42	m ²	15.464	
				RAZEM	15.464
46	KNR 2-02 d.5 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		poz.44	m ²	49.436	
				RAZEM	49.436
47	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		poz.42	m ²	15.464	
				RAZEM	15.464
48	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		poz.44	m ²	49.436	
				RAZEM	49.436
49	KNR 4-01 d.5 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		poz.42	m ²	15.464	
				RAZEM	15.464
50	d.5	Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		POKÓJ 6 AB			
51	d.6	Wynoszenie mebli	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
52	KNR 2-02 d.6 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
		3.25*3.02+2.95*5.55+2.11*3.01+1.11*2.15+1.62*2.05	m ²	38.246	
				RAZEM	38.246
53	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.52	m ²	38.246	
				RAZEM	38.246
54	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		(3.25+3.02+2.95+3.55+1.11+2.5)*2*2.5+(2.11+3.01)*2*1.0+(1.62+2.05)*2*0.2	m ²	93.608	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 2-02 d.6 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.52	m ² m ²	RAZEM 38.246	93.608 38.246
56	KNR 2-02 d.6 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.54	m ² m ²	RAZEM 93.608	93.608 93.608
57	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.52	m ² m ²	RAZEM 38.246	38.246 38.246
58	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.54	m ² m ²	RAZEM 93.608	93.608 93.608
59	KNR 4-01 d.6 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.52	m ² m ²	RAZEM 38.246	38.246 38.246
60	d.6	Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
7		POKÓJ 7 AB		RAZEM	1.000
61	d.7	Wynoszenie mebli 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
62	KNR 2-02 d.7 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 6.74*3.01*2+1.85*2.55+2.55*3.24+1.45*1.41+0.95*1.44+2.45*0.85	m ² m ²	59.049	59.049
63	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.62	m ² m ²	59.049	59.049
64	NNRNKB d.7 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (6.74+3.01)*2*2*2.5+(1.85+2.55)*2*2.5+(1.45+1.41+0.95+1.44)*2*0.2+(2.55+3.24)*2*1.0+(2.45+0.85)*2*2.5	m ² m ²	149.680	149.680
65	KNR 2-02 d.7 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.62	m ² m ²	59.049	59.049
66	KNR 2-02 d.7 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.64	m ² m ²	149.680	149.680
67	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.62	m ² m ²	59.049	59.049
68	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.64	m ² m ²	149.680	149.680
69	KNR 4-01 d.7 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.62	m ² m ²	59.049	59.049
70	d.7	Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
8		POKÓJ 8		RAZEM	1.000
71	d.8	Wynoszenie mebli 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
72	KNR 2-02 d.8 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 4.75*2.51+1.24*1.45+1.15*1.52	m ² m ²	15.469	15.469

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
73	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.72	m ² m ²	RAZEM 15.469	15.469
74	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (4.75+2.51+1.15+1.52)*2*2.5+(1.24+1.45)*2*0.2	m ² m ²	RAZEM 50.726	50.726
75	KNR 2-02 d.8 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.72	m ² m ²	RAZEM 15.469	15.469
76	KNR 2-02 d.8 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.74	m ² m ²	RAZEM 50.726	50.726
77	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.72	m ² m ²	RAZEM 15.469	15.469
78	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.74	m ² m ²	RAZEM 50.726	50.726
79	KNR 4-01 d.8 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.72	m ² m ²	RAZEM 15.469	15.469
80	d.8	Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
9		POKÓJ 9 AB		RAZEM	1.000
81	d.9	Wynoszenie mebli 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
82	KNR 2-02 d.9 0925-01	Ostony podłóg folią polietylenową 6.74*3.01*2+1.85*2.55+2.55*3.24+1.45*1.41+0.95*1.44+2.45*0.85	m ² m ²	RAZEM 59.049	59.049
83	NNRNKB d.9 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.82	m ² m ²	RAZEM 59.049	59.049
84	NNRNKB d.9 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (6.74+3.01)*2*2.5+(1.85+2.55)*2*2.5+(1.45+1.41+0.95+1.44)*2*0.2+(2.55+3.24)*2*1.0+(2.45+0.85)*2*2.5	m ² m ²	RAZEM 149.680	149.680
85	KNR 2-02 d.9 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.82	m ² m ²	RAZEM 59.049	59.049
86	KNR 2-02 d.9 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.84	m ² m ²	RAZEM 149.680	149.680
87	KNR 4-01 d.9 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.82	m ² m ²	RAZEM 59.049	59.049
88	KNR 4-01 d.9 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.84	m ² m ²	RAZEM 149.680	149.680
89	KNR 4-01 d.9 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.82	m ² m ²	RAZEM 59.049	59.049
90	d.9	Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 1	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
10		POKÓJ 10 AB			
91		Wynoszenie mebli	kpl.		
d.10		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
92	KNR 2-02	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
d.10	0925-01	6.74*3.01*2+1.85*2.55+2.55*3.24+1.45*1.41+0.95*1.44+2.45*0.85	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
93	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.10	202 1134-01	poz.92	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
94	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.10	202 1134-02	(6.74+3.01)*2*2.5+(1.85+2.55)*2*2.5+(1.45+1.41+0.95+1.44)*2*0.2+(2.55+3.24)*2*1.0+(2.45+0.85)*2*2.5	m ²	149.680	
				RAZEM	149.680
95	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.10	0815-05	poz.92	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
96	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.10	0815-04	poz.94	m ²	149.680	
				RAZEM	149.680
97	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.10	1204-01	poz.92	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
98	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.10	1204-02	poz.94	m ²	149.680	
				RAZEM	149.680
99	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
d.10	1215-08	poz.92	m ²	59.049	
				RAZEM	59.049
100		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna	kpl.		
d.10		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
11		MODUŁY MAŁE 106, 206, 306, 406 (4 SZT.)			
101		Wynoszenie mebli	kpl.		
d.11		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
102	KNR 2-02	Oslony podłóg folią polietylenową	m ²		
d.11	0925-01	(4.75*2.54+1.44*1.05+1.32*1.42)*4	m ²	61.806	
				RAZEM	61.806
103	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.11	202 1134-01	poz.102	m ²	61.806	
				RAZEM	61.806
104	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.11	202 1134-02	(4.75+2.54+1.44+1.05)*2*2.5*4+(1.32+1.42)*2*0.2*4	m ²	199.984	
				RAZEM	199.984
105	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.11	0815-05	poz.102	m ²	61.806	
				RAZEM	61.806
106	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
d.11	0815-04	poz.104	m ²	199.984	
				RAZEM	199.984
107	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.11	1204-01	poz.102	m ²	61.806	
				RAZEM	61.806
108	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.11	1204-02	poz.104	m ²	199.984	
				RAZEM	199.984

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109 d.11		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
110 d.11		Wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach do pokoi 4 szt. + założenie kratki 4	kpl. kpl.	 4.000	
				RAZEM	4.000
12		MODUŁY MAŁE 100,200,300,400,500,600,700,800,115 (9 SZT.)			
111 d.12		Wynoszenie mebli 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
112 d.12	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową (4.75*3.02+2.04*1.15+1.55*1.54+1.64*0.9)*9	m ² m ²	 184.986	
				RAZEM	184.986
113 d.12	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.112	m ² m ²	 184.986	
				RAZEM	184.986
114 d.12	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (4.75+3.02+2.04+1.15)*2*2.5*9+(1.64+1.72)*2*0.2*9+(2.15+1.15)*2*1*9	m ² m ²	 564.696	
				RAZEM	564.696
115 d.12	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.112	m ² m ²	 184.986	
				RAZEM	184.986
116 d.12	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.114	m ² m ²	 564.696	
				RAZEM	564.696
117 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.112	m ² m ²	 184.986	
				RAZEM	184.986
118 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.114	m ² m ²	 564.696	
				RAZEM	564.696
119 d.12	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.112	m ² m ²	 184.986	
				RAZEM	184.986
120 d.12		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
121 d.12		Wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach do pokoi 4 szt. + założenie kratki 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
13		MODUŁY DUŻE 108,208,308,408,603,606 (6 SZT.)			
122 d.13		Wynoszenie mebli 6	kpl. kpl.	 6.000	
				RAZEM	6.000
123 d.13	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową (3.02*6.85*2+2.55*3.35+1.55*1.54+1.64*0.85)*6	m ² m ²	 322.185	
				RAZEM	322.185
124 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.123	m ² m ²	 322.185	
				RAZEM	322.185
125 d.13	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (6.85+3.02+2.55+1.85)*2*2.5*6+(1.55+1.54)*2*0.2*6+(2.55+3.35)*2*1*6+(1.64+0.85)*2*0.5*6	m ² m ²	 521.256	
				RAZEM	521.256
126 d.13	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.123	m ² m ²	 322.185	
				RAZEM	322.185

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
127 d.13	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.125	m ² m ²	 521.256	 521.256
				RAZEM	521.256
128 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.123	m ² m ²	 322.185	 322.185
				RAZEM	322.185
129 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.125	m ² m ²	 521.256	 521.256
				RAZEM	521.256
130 d.13	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.123	m ² m ²	 322.185	 322.185
				RAZEM	322.185
131 d.13		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 6	kpl. kpl.	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
14		POKOJE DO NAUKI			
132 d.14		Wynoszenie mebli 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
133 d.14	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 5.11*2.54*4	m ² m ²	 51.918	 51.918
				RAZEM	51.918
134 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.133	m ² m ²	 51.918	 51.918
				RAZEM	51.918
135 d.14	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (5.11+2.54)*2*2.5*4	m ² m ²	 153.000	 153.000
				RAZEM	153.000
136 d.14	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.133	m ² m ²	 51.918	 51.918
				RAZEM	51.918
137 d.14	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.135	m ² m ²	 153.000	 153.000
				RAZEM	153.000
138 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.133	m ² m ²	 51.918	 51.918
				RAZEM	51.918
139 d.14	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.133	m ² m ²	 51.918	 51.918
				RAZEM	51.918
140 d.14		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 9	kpl. kpl.	 9.000	 9.000
				RAZEM	9.000
141 d.14		Wykonanie otworów wentylacyjnych w drzwiach do pokoi 4 szt. + założenie kratki 4	kpl. kpl.	 4.000	 4.000
				RAZEM	4.000
15		SIŁOWNIA 014			
142 d.15		Wynoszenie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
143 d.15	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 5.11*2.54*4	m ² m ²	 51.918	 51.918
				RAZEM	51.918
144 d.15	KNR AT-25 0102-02	Iniekcja grawitacyjna dwurzędowa jednostronna w ścianie o grubości 38 cm - stopień przesiąknięcia wilgocią do 60% 2.82*1	m m	 2.820	 2.820
				RAZEM	2.820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.15		ZAŚLEPIENIE OTWORÓW 2.82*1.0	m ² m ²	 2.820	
				RAZEM	2.820
146 d.15	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe 2.82*2.74	m ² m ²	 7.727	
				RAZEM	7.727
147 d.15	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.146	m ² m ²	 7.727	
				RAZEM	7.727
148 d.15	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.146	m ² m ²	 7.727	
				RAZEM	7.727
149 d.15	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.143	m ² m ²	 51.918	
				RAZEM	51.918
16		POKOJ 05			
150 d.16		Wynoszenie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
151 d.16	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 3.42*3.04+0.81*1.21+1.12*1.85+2.22*1.05+0.85*0.61	m ² m ²	 16.298	
				RAZEM	16.298
152 d.16	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.151	m ² m ²	 16.298	
				RAZEM	16.298
153 d.16	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (3.42+3.04+2.22+1.05+0.85+0.61)*2*3.05+(0.81+1.21+1.12+1.85)*2*1	m ² m ²	 78.239	
				RAZEM	78.239
154 d.16	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.151	m ² m ²	 16.298	
				RAZEM	16.298
155 d.16	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.153	m ² m ²	 78.239	
				RAZEM	78.239
156 d.16	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.151	m ² m ²	 16.298	
				RAZEM	16.298
157 d.16		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
158 d.16	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.151	m ² m ²	 16.298	
				RAZEM	16.298
17		POKOJ 06			
159 d.17		Wynoszenie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
160 d.17	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 3.33*3.05+2.55*1.22+1.65*2.12	m ² m ²	 16.766	
				RAZEM	16.766
161 d.17	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.160	m ² m ²	 16.766	
				RAZEM	16.766
162 d.17	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe (3.33+3.05)*2*3.05+(2.55+1.22+1.65+2.12)*2*1.0	m ² m ²	 53.998	
				RAZEM	53.998

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
163 d.17	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.160	m ² m ²	 16.766	
				RAZEM	16.766
164 d.17	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.162	m ² m ²	 53.998	
				RAZEM	53.998
165 d.17	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.160	m ² m ²	 16.766	
				RAZEM	16.766
166 d.17		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
167 d.17	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.160	m ² m ²	 16.766	
				RAZEM	16.766
18	POKOJ 017				
168 d.18		Wynoszenie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
169 d.18	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 3.05*8.95	m ² m ²	 27.298	
				RAZEM	27.298
170 d.18	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.169	m ² m ²	 27.298	
				RAZEM	27.298
171 d.18	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (3.05+8.95)*2*2.34	m ² m ²	 56.160	
				RAZEM	56.160
172 d.18	KNR 4-01 0710-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. II z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 1 m ² w 1 miejscu) <i>Piasek uszlachetniony</i> 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
173 d.18	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.169	m ² m ²	 27.298	
				RAZEM	27.298
174 d.18		Wymiana silikonu w natrysku i wokół okna 9	kpl. kpl.	 9.000	
				RAZEM	9.000
175 d.18	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.169	m ² m ²	 27.298	
				RAZEM	27.298
19	PORTIERNIA				
176 d.19		Wynoszenie mebli 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
177 d.19	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 3.04*3.47+2.41*3.47	m ² m ²	 18.912	
				RAZEM	18.912
178 d.19	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie poziome poz.177	m ² m ²	 18.912	
				RAZEM	18.912
179 d.19	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami - powierzchnie pionowe (3.04+3.47+2.41+3.47)*2*3.15	m ² m ²	 78.057	
				RAZEM	78.057
180 d.19	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.177	m ² m ²	 18.912	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181 d.19	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.179	m ² m ²	RAZEM 78.057	18.912 78.057
182 d.19	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.177	m ² m ²	RAZEM 18.912	18.912 18.912
183 d.19	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.181	m ² m ²	RAZEM 78.057	78.057 78.057
184 d.19		Wymiana silikonu wokół okna 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
185 d.19	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich poz.177	m ² m ²	RAZEM 18.912	18.912 18.912
20		KORYTARZ (część korytarza krótkiego bliżej wejścia na klatkę) Ip ,IIIp , IVp			
186 d.20	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 8*1.5*3	m ² m ²	RAZEM 36.000	36.000 36.000
187 d.20	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 4*2.5*3	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000 30.000
188 d.20	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.187	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000 30.000
189 d.20	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.187	m ² m ²	RAZEM 30.000	30.000 30.000
190 d.20	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków 4*1.6*3	m ² m ²	RAZEM 19.200	19.200 19.200
191 d.20	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.186	m ² m ²	RAZEM 36.000	36.000 36.000
21		HOL PARTER			
192 d.21	KNR 2-02 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową 6.37*5.7+2.7*4.4	m ² m ²	RAZEM 48.189	48.189 48.189
193 d.21	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe (6.37+5.7*2+2.7+6.95)*2.86	m ² m ²	RAZEM 78.421	78.421 78.421
194 d.21	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.193	m ² m ²	RAZEM 78.421	78.421 78.421
195 d.21	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.193	m ² m ²	RAZEM 78.421	78.421 78.421
196 d.21	KNR 4-01 1208-01	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną tynków poz.195/2.86*1.6	m ² m ²	RAZEM 43.872	43.872 43.872
197 d.21	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.192	m ² m ²	RAZEM 48.189	48.189 48.189
22		WYMIANA BRODZIKÓW W POK.103 I 511			
198 d.22	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach Krotność = 2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
199 d.22	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
200 d.22	KNR 4-01 0712-04	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, pilastrach na podłożu drewnianym osiatkowanym (do 1 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
201 d.22	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
202 d.22		WYMIANA BRODZIKÓW W POK. 103 i 511	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
203 d.22	KNR 2-02 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m ²		
		2	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
23		CZYSZCZENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH			
204 d.23		CZYSZCZENIE PRZEWODÓW WENTYLACYJNYCH W REMONTOWANYCH SEGMENTACH	m		
		500	m	500.000	
				RAZEM	500.000
24		REGULACJA OKIEN			
205 d.24		REGULACJA OKIEN W REMONTOWANYCH SEGMENTACH	szt		
		50	szt	50.000	
				RAZEM	50.000
25		ELEWACJA OSADZENIE NAROŻNIKÓW			
206 d.25	KNR AT-31 0702-01	Ochrona narożników wypukłych przy użyciu profilu narożnikowego	m		
		6*2.5	m	15.000	
				RAZEM	15.000
207 d.25	KNR AT-31 0503-04	Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikatowy Baumit SilikatPutz -wykonany ręcznie na ościeżach	m ²		
		6*2.5*0.2	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
208 d.25	KNR AT-31 0601-01	Malowanie elewacji farbą silikonową - wykonane ręcznie; podłoże słabo chłonna	m ²		
		6*2.5*0.3	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
209 d.25	KNR 2-02 0921-01	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian WEJŚCIE GŁÓWNE	m ²		
		SCHODY	m ²	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000