

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Pływalnia UPWr - remont szatni (części mokrych)
ADRES INWESTYCJI : ul. Grunwaldzka 53, 50-357 Wrocław
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Wawrzyniak (sanitarna)
DATA OPRACOWANIA : 30.06.2022

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] % R, S
Zysk [Z] % R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] % $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

INWESTOR :

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PŁYWALNIA UPWr					
1		SZATNIA nr 1			
1.1	45332300-6	Roboty instalacyjne (wod-kan)			
1	KNR-W 4-02	Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0233-02				
1		12+1	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
2	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0232-06				
1	z.o.2.9.	poz.1	szt.	13.000	
				RAZEM	13.000
3	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm	m		
d.1.	0229-07				
1	z.o.2.9.	poz.1*0.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
4	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
d.1.	0212-06				
1	z.sz.3.3.1.9904-1	Przedmiar dodatkowy - łączna długość poz.12*0.5	m		0.000
		poz.1	msc.	13.000	
				RAZEM	13.000
5	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0218-01	Wpust ściekowy podłogowy fi 50mm z kratką ze stali nierdzewnej (przykręcana lub z blokadą antykradzieżową) oraz kołnierzem uszczelniającym			
1	analiza indywidualna	poz.1-poz.6	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
6	KNR-W 2-15	Wpusty ściekowe o śr. 50 mm	szt.		
d.1.	0218-01	Wpust ściekowy basenowy przelewowy boczny lub podłogowy fi 50mm z kratką ze stali nierdzewnej (przykręcana lub z blokadą antykradzieżową) oraz kołnierzem uszczelniającym			
1	analiza indywidualna	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	kalk. własna	Demontaż króćca napelniającego w brodzikach do dezynfekcji stóp	szt.		
d.1.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	kalk. własna	Króciec napelniający z uszczelnieniem kołnierzowym (w brodzikach do dezynfekcji stóp)	szt.		
d.1.					
1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Roboty towarzyszące			
9	KNR-W 4-01	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w jastrychu posadzki celem odkrycia rur kanalizacyjnych	m		
d.1.	0210-05				
2	analogia	poz.1*0.5	m	6.500	
				RAZEM	6.500
10	KNR-W 4-01	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach	m		
d.1.	0207-01				
2		poz.9	m	6.500	
				RAZEM	6.500
11	kalk. własna	Utylizacja materiałów z demontażu wraz z wyniesieniem	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
2		SZATNIA nr 2			
2.1	45332300-6	Roboty instalacyjne (wod-kan)			
12	KNR-W 4-02	Demontaż wpustu podłogowego śr. 50 mm	szt.		
d.2.	0233-02				
1		8+1	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
13	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny podejścia odpływowego z rur z PVC o śr. 50 mm	szt.		
d.2.	0232-06				
1	z.o.2.9.				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.12	szt.	9.000	
				RAZEM	9.000
14	KNR-W 4-02 d.2. 0229-07 1 z.o.2.9.	Demontaż demolacyjny rurociągu z PVC o śr. do 50 mm	m		
		poz.12*0.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
15	KNR-W 4-02 d.2. 0212-06 1 z.sz.3.3.1. 9904-1	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 50 mm łączonych metodą wciskową - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	msc.		
		Przedmiar dodatkowy - łączna długość poz.12*0.5	m		4.500
		poz.12	msc.	9.000	
				RAZEM	9.000
16	KNR-W 2-15 d.2. 0218-01 1 analiza indywidualna	Wpusty ściekowe o śr. 50 mm Wpust ściekowy podłogowy fi 50mm z kratką ze stali nierdzewnej (przykręcana lub z blokadą antykradzieżową) oraz kołnierzem uszczelniającym	szt.		
		poz.12-poz.17	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR-W 2-15 d.2. 0218-01 1 analiza indywidualna	Wpusty ściekowe o śr. 50 mm Wpust ściekowy basenowy przelewowy boczny lub podłogowy fi 50mm z kratką ze stali nierdzewnej (przykręcana lub z blokadą antykradzieżową) oraz kołnierzem uszczelniającym	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
18	d.2. kalk. własna 1	Demontaż króćca napelniającego w brodzikach do dezynfekcji stóp	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	d.2. kalk. własna 1	Króciec napelniający z uszczelnieniem kołnierzowym (w brodzikach do dezynfekcji stóp)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
2.2		Roboty towarzyszące			
20	KNR-W 4-01 d.2. 0210-05 2 analogia	Wykucie bruzd poziomych lub pionowych o przekroju do 0.023 m2 w jastrychu posadzki celem odkrycia rur kanalizacyjnych	m		
		poz.12*0.5	m	4.500	
				RAZEM	4.500
21	KNR-W 4-01 d.2. 0207-01 2	Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach	m		
		poz.20	m	4.500	
				RAZEM	4.500
22	d.2. kalk. własna 2	Utylizacja materiałów z demontażu wraz z wyniesieniem	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
3		HALL			
3.1		Instalacja CO			
23	KNR-W 2-15 d.3. 0418-07 1 kalk. własna	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wysokości 600-900 mm i długości do 1600 mm - montaż grzejnika z demontażu po wykonanych pracach ogólnobudowlanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3.2		Demontaże i roboty towarzyszące			
24	KNR-W 4-02 d.3. 0521-02 2	Demontaż grzejnika stalowego dwupłytkowego - grzejnik do ponownego montażu po wykonaniu prac ogólnobudowlanych	kpl.		
		poz.23	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000