

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PAWŁOWICE UL. WIDAWSKA 34 WYMIANA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ-KLATKA SCHODOWA
ROBOTY BUDOWLANE
ADRES INWESTYCJI : WROCŁAW UL. WIDAWSKA 34
INWESTOR : Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : Wrocław ul.Norwida 25/27
BRANŻA : Budowlana.

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Widanski Wiesław
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : Widanski Wiesław
DATA OPRACOWANIA : 18.03.2021

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PAWŁOWICE WYMIANA INST. ELEKTRYCZNEJ WIDAWSKA 34					
1 PAWŁOWICE WYMIANA INST. ELEKTRYCZNEJ UL. WIDAWSKA 34 KLATKA SCHODOWA					
1	KNR 2-02 d.1 0925-01	Oslony podłóg folią polietylenową poz.5	m ² m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
2		Zabezpieczenie taśmą malarską 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0709-05	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2 na podłogach z cegły, pustaków ceramicznych, betonu na ścianach 10	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
4	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (2.5+3.98)*2*2*2.78	m ² m ²	72.058	
				RAZEM	72.058
5	KNR 4-01 d.1 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 2.5*3.98*2	m ² m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
6	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.4	m ² m ²	72.058	
				RAZEM	72.058
7	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.5	m ² m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
8	KNR 2-02 d.1 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych poz.4	m ² m ²	72.058	
				RAZEM	72.058
9	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian poz.4/2.78*1.1	m ² m ²	28.512	
				RAZEM	28.512
10	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów poz.5	m ² m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
11	KNR 2-02 d.1 1504-03	Trzykrotne malowanie doborowe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem poz.4/2.5*1.68	m ² m ²	48.423	
				RAZEM	48.423
12	KNR 4-01 d.1 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych poz.5	m ² m ²	19.900	
				RAZEM	19.900
13	KNR 4-01 d.1 0108-07	Wywóz gruzu samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km grunt kat. IV 0.3	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300
14		Opłata za utylizację poz.13	m ³ m ³	0.300	
				RAZEM	0.300